

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>จุดที่ ๑ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกบ้านเขียว ซอย ๑</b>								
๑	ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูล DVR แบบ ๔ ช่อง	๑	เครื่อง	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	-	-	๗,๗๐๐	
๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๒ x ๑,๙๔๔ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๕,๐๓๘,๘๔๘ pixel	๓	กล้อง	๔,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	
๓	ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบต์	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๔	ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด RGb+Powerline ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	-	-	๕๐๐	
๕	ติดตั้งตู้เหล็กแบบภายนอกมีพัดลม มีฝาครอบกันฝน	๑	ตู้	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๖	ติดตั้ง UPS ขนาด ๑,๐๐๐ VA ๒๓๐V	๑	เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	
๗	ติดตั้งมาตรฐานไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	-	-	๑,๐๕๐	
๘	ติดตั้งเสาเหล็ก ความสูง ๕ เมตร ขนาดรอบวงกลม ๓ นิ้ว และแขนยึดกล้อง	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	
๙	<b>จุดที่ ๒ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกคลองเข้</b>								
	ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูล DVR แบบ ๔ ช่อง	๑	เครื่อง	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	-	-	๗,๗๐๐	
๑๐	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๒ x ๑,๙๔๔ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๕,๐๓๘,๘๔๘ pixel	๓	กล้อง	๔,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	
๑๑	ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบต์	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๑๒	ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด RGb+Powerline ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	-	-	๕๐๐	
๑๓	ติดตั้งตู้เหล็กแบบภายนอกมีพัดลม มีฝาครอบกันฝน	๑	ตู้	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๑๔	ติดตั้ง UPS ขนาด ๑,๐๐๐ VA ๒๓๐V	๑	เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	
๑๕	ติดตั้งมาตรฐานไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	-	-	๑,๐๕๐	
๑๖	ติดตั้งเสาเหล็ก ความสูง ๕ เมตร ขนาดรอบวงกลม ๓ นิ้ว และแขนยึดกล้อง	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	