

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	จุดที่๓ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกบ้านนายข้า - บึงบอพง.								
๑๗	ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูล DVR แบบ ๔ ช่อง	๑	เครื่อง	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	-	-	๗,๗๐๐	
๑๘	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่มีควมละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๒ x ๑,๙๔๔ pixel หรือน้อยกว่า ๕,๐๓๘,๘๘๘ pixel	๒	กล้อง	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	
๑๙	ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบร์	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๒๐	ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด RGB+Powerline ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	-	-	๕๐๐	
๒๑	ติดตั้งตู้เหล็กแบบภายนอกมีพัดลม มีฝาครอบกันฝน	๑	ตู้	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๒๒	ติดตั้ง UPS ขนาด ๑,๐๐๐ VA ๒๓๐V	๑	เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	
๒๓	ติดตั้งภาวกรวดไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ	๑	ชุด	๑,๐๕๐	๑,๐๕๐	-	-	๑,๐๕๐	
๒๔	ติดตั้งเสาเหล็ก ความสูง ๕ เมตร ขนาดรอบวงกลม ๓ นิ้ว และขาเหล็กกล้อง	๑	ชุด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐	
	จุดที่๔ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณแยกหน้าสถานีคลองโพธิ์-คลองลำบัว								
๒๕	ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกข้อมูล DVR แบบ ๔ ช่อง	๑	เครื่อง	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	-	-	๗,๗๐๐	
๒๖	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบมุมมองคงที่มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๙๒ x ๑,๙๔๔ pixel หรือน้อยกว่า ๕,๐๓๘,๘๘๘ pixel	๒	กล้อง	๔,๕๐๐	๙,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐	
๒๗	ติดตั้งฮาร์ดดิส ๔ เทราไบร์	๑	ชุด	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๒๘	ติดตั้งสายนำสัญญาณชนิด RGB+Powerline ภายนอกอาคาร และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	งาน	๕๐๐	๕๐๐	-	-	๕๐๐	
๒๙	ติดตั้งตู้เหล็กแบบภายนอกมีพัดลม มีฝาครอบกันฝน	๑	ตู้	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	-	-	๔,๕๐๐	
๓๐	ติดตั้ง UPS ขนาด ๑,๐๐๐ VA ๒๓๐V	๑	เครื่อง	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	