รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ขยายเขตท่อเมนประปาสวนนางจันทร์ ระยะทาง 3,110 เมตร หมู่ที่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านห้วยไฟกา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ | เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC.ชั้น 8.5 Ø 2 "	788.00	ท่อน	145.00	114,260.00	80.00	63,040.00	177,300.00	
2	ท่อ PVC.ชั้น 8.5 Ø 1/2 "	5.00	ทอน	35.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
3	ท่อ PVC.ชั้น 8.5 Ø 1"	2.00	ท่อน	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
4	ข้องอ PVC. Ø 2 "	22.00	อัน	35.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
5	สามทาง PVC.Ø 2 "ลด 1/2"	28.00	อัน	50.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
6	สามทาง PVC.Ø 2 "ลด 1"	5.00	อัน	50.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
7	สามทาง PVC.Ø 2 "	11.00	อัน	45.00	495.00	0.00	0.00	495.00	
8	ประตูน้ำบอลวาวล์ PVC.Ø 2 "	5.00	อัน	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
9	กาวประสานท่อ 500 กรัม	3.00	กระป๋อง	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
10	ฝาปิด PVC.Ø 1/2 "	28.00	อัน	5.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
11	ฝาปิด PVC.Ø 1 "	5.00	อัน	10.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
12	ฝาปิด PVC.Ø 2 "	4.00	อัน	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
13	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ +ค่าแรง							185,220.00	ยอดยกไป ปร.5