

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยตันหยง กว้าง 5.00 ม. ยาว 104.00 ม. ใหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. ม.9 ต.คลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนชอยตันหยง หมู่ที่ 9

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนักกอง :

กรม :

ประมาณการ โดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ถนนเดิมบดอัดแน่น | 676.00 | ตร.ม. | - | - | 7 | 4,732 | 4,732.00 | |
| 2 | หินลูกรังมีเหลี่ยม/พื้นทาง | 216.00 | ลบ.ม. | 200 | 43,200.00 | 25 | 5,400 | 48,600.00 | |
| 3 | ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น | 31.00 | ลบ.ม. | 600 | 18,600.00 | 25 | 775 | 19,375.00 | |
| 4 | คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ชม ² | 78.00 | ลบ.ม. | 2,290 | 178,620.00 | 300 | 23,400 | 202,020.00 | |
| 5 | ไม้แบบ | 16.00 | ลบ.ฟ. | 400 | 6,400.00 | 70 | 1,120 | 7,520.00 | |
| 6 | ตะปู | 3.00 | กก. | 38 | 114.00 | 0 | 0 | 114.00 | |
| 7 | น้ำมันทาแบบ | 6.00 | ลิตร | 26 | 156.00 | 0 | 0 | 156.00 | |
| 8 | เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 20x20 ม.# | 520.00 | ตร.ม. | 37 | 19,240.00 | 3 | 1,560 | 20,800.00 | |
| 9 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 4.00 | เส้น | 272 | 1,088.00 | 20 | 80 | 1,168.00 | |
| 10 | เหล็ก RB Ø 19 มม. | 0.50 | เส้น | 437 | 218.50 | 20 | 10 | 228.50 | |
| 11 | เหล็ก DB Ø 12 มม. | 11.00 | เส้น | 145 | 1,595.00 | 20 | 220 | 1,815.00 | |
| 12 | ลวดผูกเหล็ก | 2.00 | กก. | 30 | 60.00 | 0 | 0 | 60.00 | |
| 13 | แผ่นโฟม | 1.00 | แผ่น | 60 | 60.00 | 0 | 0 | 60.00 | |
| 14 | ยางแอสฟัลท์ | 7.00 | ลิตร | 12 | 84.00 | 0 | 0 | 84.00 | |
| 15 | งานหินคลุก ใหล่ทางข้างละ 0.50 ม. | 28.00 | ลบ.ม. | 600.00 | 16,800.00 | 25.00 | 700.00 | 17,500.00 | |
| 16 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | 327,232.50 | ยอดยกไป ป/ร.5 |