ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร

ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันหยง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองไทร - ทำการเกรดเกลี่ยบุกเบิกคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง ๖.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖.๐๐ ตารางเมตร - ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ลบ.ม. - ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตรใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๑.๐๐ลบ.ม. - ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๗๘.๐๐ ลบ.ม. ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ข้อ ๑๕๕ หน้า ๔๗								