

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น	๖๗๖.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗	๔,๗๓๒	๔,๗๓๒.๐๐	
๒	หินลูกริมไหลทาง/พื้นที่ทาง	๒๑๖.๐๐	ลบ.ม.	๒๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๕	๕,๔๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	๓๑.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๒๕	๗๗๕	๑๙,๓๗๕.๐๐	
๔	คอนกรีตสำเร็จ กัดอัด ๒๔๐/ซม <sup>๒</sup>	๗๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๘๐	๑๗๘,๖๒๐.๐๐	๓๐๐	๒๓,๔๐๐	๒๐๒,๐๒๐.๐๐	
๕	ไม้แบบ	๑๖.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗๐	๑,๑๒๐	๗,๕๒๐.๐๐	
๖	ตะปู	๓.๐๐	กก.	๓๘	๑๑๔.๐๐	๐	๐	๑๑๔.๐๐	
๗	น้ำมันทาแบบ	๖.๐๐	ลิตร	๒๖	๑๕๖.๐๐	๐	๐	๑๕๖.๐๐	
๘	เหล็กตะแกรง ๑๔ มม. @ ๒๐x๒๐ ม.#	๕๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗	๑๙,๒๒๐.๐๐	๓	๑,๕๖๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	
๙	เหล็ก RB ๑๕ มม.	๔.๐๐	เส้น	๒๗๒	๑,๐๘๘.๐๐	๒๐	๘๐	๑,๑๖๘.๐๐	
๑๐	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๕๐	เส้น	๔๓๗	๒๑๘.๕๐	๒๐	๑๐	๒๒๘.๕๐	
๑๑	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๑๑.๐๐	เส้น	๑๔๕	๑,๕๙๕.๐๐	๒๐	๒๒๐	๑,๘๑๕.๐๐	
๑๒	ลวดผูกเหล็ก	๒.๐๐	กก.	๓๐	๖๐.๐๐	๐	๐	๖๐.๐๐	
๑๓	แผ่นโพน	๑.๐๐	แผ่น	๖๐	๖๐.๐๐	๐	๐	๖๐.๐๐	
๑๔	ยางแอสฟัลท์	๗.๐๐	ลิตร	๑๒	๘๔.๐๐	๐	๐	๘๔.๐๐	
๑๕	งานหินคลุก ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม.	๒๘.๐๐	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
๑๖	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	Factor F							๒.๓๖๒๔	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							๔๙๙,๐๐๑.๐๐	