

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

แบบ ผด.๐๒

๑) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองหอ - วัดนันทารามหมู่ ๑	- ทำการขุดหรือผิวลาดยางเดิม ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร - ทำการ เกรตแต่งบดอัดพื้นทาง เดิมขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๗๒๐.๐๐ตารางเมตร - ทำการลงวัสดุหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ลูกบาศก์เมตร เกรตแต่ง บดอัดแน่น- ทำการ Prime Coat พื้นทาง จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ตารางเมตร - ทำการ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด - ทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ๔๓.๐๐ ตารางเมตร - ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๕๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←	→							

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านคลองเข้ หมู่ ที่ ๒ -ถนน ๔๑หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองไทร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการขุดหรือผิวลาดยางเดิม ขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๑.๐๐๓.๕๐ ตารางเมตร</li> <li>- ทำการ เกรตแต่งบดอัดพื้นทาง เดิมขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๕๐ เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑.๐๐๓.๕๐ตารางเมตร</li> <li>- ทำการลงวัสดุหินคลุก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ลูกบาศก์เมตร เกรตแต่ง บดอัดแน่น</li> <li>- ทำการ Prime Coat พื้นทาง จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๓.๕๐ตารางเมตร</li> <li>- ทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๓.๕๐ ตารางเมตร</li> </ul> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ๒๒.๓๐ ตารางเมตร</li> <li>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</li> </ul>	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง							←————→					

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	บุกเบิกถนนสายควน รัชดา หมู่ ๓(สวนนาย เป็ม – ฝายน้ำล้น หมู่ ๔)หมู่ที่ ๓ ตำบล คลองไทร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการถางป่าชูดตอ ให้ได้ พื้นที่ทาง กว้าง ๒.๖๔ เมตร ยาว ๕๓๐เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร</li> <li>- ทำการเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม ให้ได้พื้นที่ทาง กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๕๓๐เมตร หรือได้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดแต่งบด อัดแน่น</li> <li>- ทำการฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมยาแนวด้านนอกและฝัง กลบ</li> <li>- ทำการถมหินผิวจรรยาจร ให้ ได้ผิวจรรยาจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร โดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น</li> <li>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย</li> </ul>	๔๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→								

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทำน้ำแข็ง หมู่ที่ ๔ - ทุ่งรวงชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร	<p>- ทำการเกรดเกลี่ยบุกเบิกคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๗.๕๐ ตารางเมตร</p> <p>- ทำการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ ท่อนพร้อมยาแนวนอก-ในและฝังกลบ - ทำการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔.๐๐ ท่อนพร้อมยาแนวนอก-ในและฝังกลบ- ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ลบ.ม.- ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตรใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ลบ.ม.- ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๘๗.๐๐ ลบ.ม. ทำการลงหินผุไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่นรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</p> <p>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p>	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←	→						

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน น.ส.รัตนา หมู่ที่ ๕- ตำบลมะลวน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไทร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการเกรดเกลี่ยบุกเบิกคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง ๕.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๕.๐๐ ตารางเมตร</li> <li>- ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นที่ทางบดอัดแน่น โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลบ.ม.</li> <li>- ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ เมตร ใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ลบ.ม.</li> <li>- ทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต ๑๐๒.๐๐ลบ.ม. ทำการลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่นรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด</li> <li>- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</li> </ul>	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง							←————→					





๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายสี่แยกบ้านนาย ข้า-ข้างปั้มน้ำมัน ผู้ใหญ่รั้วช สิทธิกุล หมู่ ๘ ตำบลคลองไทร	- ทำการขุดหรือผิวลาดยางเดิม ช่วงที่ ๑ผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑.๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ทำการ เกรด แต่งบดอัดพื้นทางเดิมช่วงที่ ๑ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑.๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ทำการลงวัสดุหินคลุก ช่วง ที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวนปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวนปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๗๔.๐๐ลูกบาศก์เมตร เกรดแต่งบดอัดแน่น- ทำการ Prime Coat พื้นทาง ช่วงที่ ๑ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร จำนวน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ตารางเมตร - ทำการลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ตารางเมตรช่วงที่ ๒ผิวจราจร กว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตาม แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด- ทำการตีเส้นแบ่งช่องจราจร ๒๕.๐๐ตารางเมตร - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←	→							









































๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	ซ่อมแซมปรับปรุง อาคารภายใน อบต. คลองไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองไทร	- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ด้านหลัง อบต.คลองไทร โดยใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ ๑๒๑.๖๑ ตารางเมตร พร้อมทาสีน้ำพลาสติกฝ้า เพดาน - ทำการติดตั้งแผ่นกันซึม หลังคา ยาว ๑๐.๕๐ เมตร	๖๘,๐๐๐	อบต.	กองช่าง	←→											
๔	ก่อสร้างโรงพักขยะ ภายใน อบต.คลองไทร ตำบลคลองไทร	- ทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หลังคามุงด้วยเมทัลชีส รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด - ทำการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๒,๐๐๐	อบต.	กองช่าง				←→								





บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผต ๐๒/๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

๑ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย งานรับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เก้าอี้ทำงาน	ชนิดมีที่เท้าแขน มีพนักพิง จำนวน ๓ ตัว	๗,๐๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด	←————→												
๒	เครื่องถ่ายเอกสาร	ชนิด ขาว-ดำ ระบบดิจิทัล	๑๒๐,๐๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด							←————→						
๓	เครื่องยิงบอร์ด	จัดซื้อเครื่องยิงบอร์ด (แม่ก็ยิง) จำนวน ๑ ชุด	๑,๕๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด				←————→									
๔	โต๊ะพับอเนกประสงค์	พื้นทำจากแผ่นเหล็กพับสี่ ขา ชนิดขาพับได้ จำนวน ๒๐ ตัว	๕๖,๐๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด				←————→									
๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	๑,๕๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด				←————→									
๖	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู (ระบบ Inverter) แบบติด ผนัง(ระบบ Inverter) (ห้อง ทำงานนายก อบต.)	๒๙,๙๐๐	อบต.คลองไทร	สำนักปลัด				←————→									

















