

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 83.00 ท่อนพร้อมฝักกลบ ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 6.00 บ่อพร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด ทำการถมดินหลังท่อและข้างท่อปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 290.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบ ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 39.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบ	498,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเรีรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

( นางกนิษฐา จันทร์โกมุท )

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)