

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นโพธิ์-คอนสาขง หมู่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 176.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม :

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

สำนัก/กอง :

เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมวดหมู่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	880.00	ตร.ม.	-	-	10.00	8,800.00	8,800.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	35.20	ลบ.ม.	560.00	19,712.00	25.00	880.00	20,592.00	
3	หินลูกรังรองพื้นทางอัดแน่น	30.00	ลบ.ม.	200.00	6,000.00	25.00	750.00	6,750.00	
4	คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ชม <sup>2</sup>	105.60	ลบ.ม.	2,289.00	241,718.40	300.00	31,680.00	273,398.40	
5	ไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	400.00	10,400.00	100.00	2,600.00	13,000.00	
6	น้ำมันทาแบบ	15.00	ลิตร	26.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
7	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	704.00	ตร.ม.	35.00	24,640.00	3.00	2,112.00	26,752.00	
8	เหล็ก RB Ø 15 มม.	7.00	เส้น	276.00	1,932.00	15.00	105.00	2,037.00	
9	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	449.00	898.00	20.00	40.00	938.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.00	192.00	0.00	0.00	192.00	
11	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
12	ยางแอสฟัลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	15.84	ลบ.ม.	467.00	7,397.28	25.00	396.00	7,793.28	
14	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							363,942.68	ยอดยกไป ป.ร.5