

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่ากั้งหมู่ที่ 4-อ่างเก็บน้ำท่าแซะ กว้าง 4.00 ม. ยาว 182.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.30 ม.  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ : \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ : \_\_\_\_\_

ฝ่ายงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

เลขที่ : \_\_\_\_\_

วันที่ : \_\_\_\_\_

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรวดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	910.00	ตร.ม.	-	-	10.00	9,100.00	9,100.00
2	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	36.40	ลบ.ม.	500.00	18,200.00	25.00	910.00	19,110.00
3	คอนกรีตสำเร็จ กาลังอัด 240/ซม <sup>2</sup>	109.20	ลบ.ม.	2,289.00	249,958.80	300.00	32,760.00	282,718.80
4	ไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	400.00	10,000.00	100.00	2,500.00	12,500.00
5	น้ำมันทาแบบ	12.00	ลิตร	26.00	312.00	0.00	0.00	312.00
6	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.#	728.00	ตร.ม.	35.00	25,480.00	3.00	2,184.00	27,664.00
7	เหล็ก RB Ø 15 มม.	8.00	เส้น	276.00	2,208.00	15.00	120.00	2,328.00
8	เหล็ก RB Ø 19 มม.	2.00	เส้น	430.00	860.00	20.00	40.00	900.00
9	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.00	192.00	0.00	0.00	192.00
10	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00	180.00
11	ช่างเอสพีลท์	10.00	ลิตร	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00
12	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.30 ม.	16.38	ลบ.ม.	467.00	7,649.46	25.00	409.50	8,058.96
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวเน็ต	1.00	ป้าย	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							364,083.76

ยอดยกไป ปร.5