

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาจักรีสว่าง-ความเจริญหมู่3 กว้าง4.00 ม. ยาว117.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ0.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่:

รายการเลขที่:

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

กรม:

ประมาณการ โดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน หมวดหมู่
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นที่ทางเดิมตัดดินแน่น	702.00	ตร.ม.	-	-	10.00	7,020.00			7,020.00
2	หินลูกรัง 10 ซม. หนา 10 ซม.	468.00	ลบ.ม.	200.00	93,600.00	25.00	11,700.00			105,300.00
3	ท่อระบายน้ำคอนกรีต. มอกชน3 Ø 0.80x1.00 ม. พร้อมยาแนว	9.00	ท่อน	1,200.00	10,800.00	550.00	4,950.00			15,750.00
4	ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น	23.40	ลบ.ม.	500.00	11,700.00	25.00	585.00			12,285.00
5	คอนกรีตสำเร็จ กักถังอัด 240/ชม ²	70.20	ลบ.ม.	2,289.00	160,687.80	300.00	21,060.00			181,747.80
6	ไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	400.00	6,800.00	100.00	1,700.00			8,500.00
7	น้ำมันทาแบบ	7.00	ลิตร	26.00	182.00	0.00	0.00			182.00
8	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.#	468.00	ตร.ม.	35.00	16,380.00	3.00	1,404.00			17,784.00
9	เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.00	เส้น	276.00	1,380.00	15.00	75.00			1,455.00
10	เหล็ก RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	430.00	430.00	20.00	20.00			450.00
11	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.00	64.00	0.00	0.00			64.00
12	แผ่นโฟม	3.00	แผ่น	60.00	180.00	0.00	0.00			180.00
13	ยางแอสฟัลท์	7.00	ลิตร	12.00	84.00	0.00	0.00			84.00
14	งานหินคลุก ใต้ทางข้างละ 0.50 ม.	17.55	ลบ.ม.	467.00	8,195.85	25.00	438.75			8,634.60
15	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวเน็ต	1.00	ป้าย	700.00	7,000.00	200.00	200.00			900.00
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน										360,336.40