

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข็ร ซอย 2 หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอนาทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้ายกว้าง 4.50 เมตรระยะทาง ยาว 105.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อย กว่า 472.50 ตารางเมตร ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดคันทางเดิมให้ได้คันทาง กว้าง 6.60 เมตรระยะทางยาว 105.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 693.00 ตร.ม. ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 105.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 94.50 ลบ.ม.ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	482,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิษฐชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขาวจันทร์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)