

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาจักรี-หัววัง-ควนเจริญ หมู่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 135.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.พร้อมบดอัดแน่น ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นบดอัดแน่นโดยใช้หินผุ ปริมาณไม่น้อยกว่า 352.00 ลบ.ม. ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3Ø0.60x1.00 ม. จำนวน 9.00 ท่อนพร้อมยาแนวและฝักรับ ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 27.00 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 81.00 ลบ.ม.และทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	495,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)