

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเข็ร ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลคลองไทร  
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านเข็ร ซอย 2 หมู่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบุกเบิกคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร	497,000.00	
2	ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางบดอัดแน่น โดยใช้ หินผุปริมาณ ไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.		
3	ทำการลงทรายหยาบรองพื้น จำนวน 40.00 ลบ.ม.		
4	ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 หนา 0.15 เมตร ยาว 170.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.30 เมตร		
5	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้

เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเชิรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

( น.ส.นัตยา บุตรบุญปิ่น )

.....กรรมการ

( น.ส.โชติมา นิลอรุณ )

.....กรรมการ

( น.ส.เขวลักษณะ โธษทองคำ )

.....กรรมการ

( นายจักรพันธ์ ประทุมทอง )