รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร กว้าง 6.50 ม. ยาว 136.00 ม. หนา 0.03 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายหน้าวัดอัมพาราม หมู่ที่ 3 แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สำนัก/กอง : กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิมหนา 0.03 ม.	565.50	ตร.ม.	0.00	0.00	6.28	3,551.34	3,551.34	
2	งาน Tack Coat .	884.00	ตร.ม.	4.69	4,145.96	6.10	5,392.40	9,538.36	
3	งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.03 ม.)	884.00	ตร.ม.	141.00	124,644.00	10.86	9,600.24	134,244.24	
4	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	27.20	ตร.ม.	270.00	7,344.00	20.00	544.00	7,888.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีขาว)								
5	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	13.60	ตร.ม.	270.00	3,672.00	20.00	272.00	3,944.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง)								
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							162,165.94	ยอดยกไป ปร.5