รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 430.00 ม. หมู่ที่ 1 ตำบลคลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านคลองหอ - วัดนันทาราม หมู่ 1 แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สำนัก/กอง : กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดแต่งรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	1,720.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	17,200.00	17,200.00	
2	งานหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 ม.	264.00	ลบ.ม.	439.00	115,896.00	80.00	21,120.00	137,016.00	
3	งาน Prime Coat .	1,720.00	ตร.ม.	18.00	30,960.00	5.99	10,302.80	41,262.80	
4	งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.05 ม.)	1,720.00	ตร.ม.	230.00	395,600.00	13.00	22,360.00	417,960.00	
5	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	43.00	ตร.ม.	270.00	11,610.00	20.00	860.00	12,470.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง)								
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							628,908.80	ยอดยกไป ปร.5