

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายลม หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยสายลม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทาง บดอัดแน่น โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า 50.00 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร บดอัดแน่น	499,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชียรชัย ภูมิโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ธรรมบำรุง)

.....กรรมการ

(นางสาววราภรณ์ ขวขันธุ์)

.....กรรมการ

(นายโกเมท ทองสง่า)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)