รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.คลองไทร หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : อบต.คลองไทร ม. 3 ต.คลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ | เมื่อวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ท่อน้ำฝนสังกะสี Ø 3"	2.00	ม.	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00	
17	ท่อ พีวีซี Ø 3"	1.00	ท่อน	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	ลานคอนกรีต								
1	คอนกรีต 1:2:4	16.11	ลบ.ม.	2,290.00	36,891.90	300.00	4,833.00	41,724.90	
2	ทรายหยาบ	6.50	ลบ.ม.	600.00	3,900.00	25.00	162.50	4,062.50	
3	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ .20x.20 ม.#	112.20	ตร.ม.	30.00	12,358.00	3.00	1,002.00	13,360.00	
4	แบบ	6.00	ตร.ม.	400.00	2,400.00	100.00	600.00	3,000.00	
5	ตะปู	1.00	กก.	38.00	38.00	-	-	38.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							161,520.20	ยอดยกไป ปร.5