

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยรุ่งโรจน์ หมู่ 9

สถานที่ก่อสร้าง ถนนชอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดแต่งพื้นทางเดิมบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวและฝั้กกลบ ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทาง บดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร โดยใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 96.00 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น	451,000.00	
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเชิรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

(นางกมลวรรณ โภคภิรมย์)

.....กรรมการ

(นางสาวณัฐนิช บัวยม)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)