

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเปี่ยม - ฝายน้ำล้น ม.4 ต. กว้าง 4.00 ม. ยาว 205.00 ม. ใหญ่ทางหินปูข้างละ 0.30 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่ :

รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

สำนัก/กอง :

กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง

เมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|--------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมบดอัดแน่น | 1,025.00 | ตร.ม. | - | - | 10.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้นทางอัดแน่น | 53.00 | ลบ.ม. | 600.00 | 31,800.00 | 25.00 | 1,325.00 | 33,125.00 | |
| 3 | คอนกรีตสำเร็จ กำลังอัด 240/ซม ² | 123.00 | ลบ.ม. | 2,290.00 | 281,670.00 | 300.00 | 36,900.00 | 318,570.00 | |
| 4 | ไม้แบบ | 20.00 | 400.00 | 8,000.00 | 70.00 | 1,400.00 | 9,400.00 | | |
| 5 | ตะปู | 7.00 | กก. | 38.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 266.00 | |
| 6 | น้ำมันทาแบบ | 15.00 | ลิตร | 26.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | |
| 7 | เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ .20x.20 ม.# | 820.00 | ตร.ม. | 37.00 | 30,340.00 | 3.00 | 2,460.00 | 32,800.00 | |
| 8 | เหล็ก RB Ø 15 มม. | 7.00 | เส้น | 430.00 | 3,010.00 | 20.00 | 140.00 | 3,150.00 | |
| 9 | เหล็ก RB Ø 19 มม. | 2.00 | เส้น | 678.00 | 1,356.00 | 20.00 | 40.00 | 1,396.00 | |
| 10 | ลวดผูกเหล็ก | 5.00 | กก. | 27.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | |
| 11 | แผ่นโฟม | 5.00 | แผ่น | 60.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 12 | ยางแอสฟัลท์ | 8.00 | ลิตร | 12.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | |
| 13 | งานหินปู ใหญ่ทางข้างละ 0.30 ม. | 38.00 | ลบ.ม. | 200.00 | 7,600.00 | 25.00 | 950.00 | 8,550.00 | |
| 14 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | | | | | 421,428.00 | ยอดยกไป ปร.5 |