

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบ็ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองไทร อำเภอบ้านคา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบุกเบิกคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 205.00 เมตรหรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,025 ตร.ม.	573,000.00	
2	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 53.00 ลบ.ม.		
3	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 123.00 ลบ.ม. และทำการลงหินผุไหล่ทาง ช้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น		
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
4	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ สุวลักษณ์)

.....กรรมการ

(นางกมลวรรณ โภคภิรมย์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)