

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาถึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่นกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทางยาว 324.00 เมตร หรือปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า 64.80 ลบ.ม.	437,000.00	
2	ทำการขุดรื้อถนน คสล. พื้นที่ 11.10 ตร.ม.		
3	ทำการลงวัสดุหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางปริมาณหินผุ จำนวนไม่น้อยกว่า 378 ลบ.ม.		
4	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม.		
5	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 314.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตรหนา 0.15 เมตรระยะทาง 10.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 10.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตรระยะทาง 7.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 398.00ตร.ม.ปริมาณคอนกรีต 59.70 ลบ.ม. ทำการลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น		
6	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นายศักดิ์ดา สุวลักษณ์)

.....กรรมการ

(นางกมลวรรณ โภคภิรมย์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)