

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหน้าวัด-บ้านนาเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการรื้อคอนกรีตพื้นถนนเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.80 เมตร ปริมาณคอนกรีตจำนวน 10.16 ลูกบาศก์เมตร	87,800.00	
2	ทำการเกรดเกลี่ยคันทางเดิม ให้ได้คันทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 10.80 เมตร พร้อมลูกรัง หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.75 ตารางเมตร		
3	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร ใช้ทรายหยาบปริมาณไม่น้อยกว่า 7.00 ลบ.ม.		
4	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 10.80 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 113.00 ตารางเมตร ปริมาณคอนกรีต 16.95 ลบ.ม.		
5	ทำการฝังท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 เมตรจำนวน 18.00 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด Ø 0.30 เมตรจำนวน 2.00 บ่อ		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าซ่อมแซมถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณราคานี้

เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเชิรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

( นางปิยะนุช ภูมิไชยา )

.....กรรมการ

( นายจักรพันธ์ ประทุมทอง )