รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาบ้าน น.ส.จงจิตต์ คชานันท์ หมู่ที่ 4 ต.คลองไทร กว้าง 5.00 ม. ยาว 66.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง | เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หินผุ (บดอัดแน่น)หนา 0.30 ม.	157.80	ลบ.ม.	200	31,560.00	45	7,101	38,661.00	
2	หินคลุก (บดอัดแน่น)หนา0.15 ม.	73.95	ลบ.ม.	600	44,370.00	45	3,328	47,697.75	
3	ท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.	10.00	ท่อน	2,000.00	20,000.00	600.00	6,000.00	26,000.00	
4	บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม.	2.00	บ่อ	15,000.00	30,000.00	1900.00	3,800.00	33,800.00	
5	เหล็กฉาก 2"x2" หนา 6 มม.	2.00	เส้น	780.00	1,560.00	255.00	510.00	2,070.00	
6	เหล็ก 2" หนา 6 มม.	24.00	เส้น	560.00	13,440.00	174.00	4,176.00	17,616.00	
7	สีน้ำมัน	13.86	ตร.ม.	60.00	831.60	35.00	485.10	1,316.70	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							170,161.45	ยอดยกไป ปร.5