

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนทางเข้าประปาบ้าน น.ส.จงจิตต์ คชานันท์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการถมหินผิวจากรากกว้าง 5.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 66.00 เมตรและพื้นที่ขนาดกว้าง 14.00 เมตรยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร โดยใช้หินผิวปริมาณไม่น้อยกว่า 157.80 ลบ.ม.พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น	231,000.00	
2	ทำการถมหินคลุกผิวจากรากกว้าง 4.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 66.00 เมตรและพื้นที่ขนาดกว้าง 14.00 เมตรยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้หินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 73.95 ลบ.ม.พร้อมเกรดแต่งบดอัดแน่น		
3	ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10.00 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 2 บ่อและฝาปิด รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
4	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าบุกเบิกถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางสาวณัฐนิช บัวยม)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)