รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 8 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. ยาว58.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาลึกหมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการโดย : นายจักรพันธ์ ประทุมทอง | เมื่อวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม.	54.00	ท่อน	1,200.00	64,800.00	550.00	29,700.00	94,500.00	
2	บ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80 ม.	5.00	บ่อ	7,500.00	37,500.00	1500.00	7,500.00	45,000.00	
3	เหล็กฉาก 3"x3" หนา 9 มม.	5.00	เส้น	1,640.00	8,200.00	561.00	2,805.00	11,005.00	
4	เหล็ก 3" หนา 9 มม.	42.00	เส้น	1,100.00	46,200.00	363.00	15,246.00	61,446.00	
5	สีน้ำมัน	34.65	ตร.ม.	60.00	2,079.00	35.00	1,212.75	3,291.75	
6	ดินถมหลังท่อและข้างท่อ	87.00	ลบ.ม.	170.00	14,790.00	20.00	1,740.00	16,530.00	
7	หินคลุกถมไหล่ทางเกลี่ยบเรียบ	21.75	ลบ.ม.	600.00	13,050.00	20.00	435.00	13,485.00	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ +.ค่าแรงงาน							248,257.75	ยอดยกไป ปร.5