

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปากแดง หมู่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไทร อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น คันทางเดิมให้ได้คันทาง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 175.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 .00 ตารางเมตร	497,000	
2	ทำการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตรจำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ		
3	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร ใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 42.00 ลบ.ม.		
4	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตรปริมาณคอนกรีต 105.00 ลบ.ม.ทำการลง หินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
5	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ

ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

(นายเชิรชัย มณีโชติ)

.....กรรมการ

(นางกมลวรรณ โภคภิรมย์)

.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)