

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

สำนัก/กอง กองช่าง

สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 83.00 ท่อนพร้อมยาแนว- ในและฝังกลบ	483,000.00	
	ทำการขุดวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด $\varnothing$ 0.80 เมตร จำนวน 5.00 บ่อพร้อมติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก		
	รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
	ทำการถมดินหลังท่อและข้างท่อปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 316.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบ		
	ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเกลี่ยเรียบ		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำนี้ และได้ยึดถือประมาณ  
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ

( นายเชียรชัย มณีโชติ )

.....กรรมการ

( นางกมลวรรณ โภคภิรมณ์ )

.....กรรมการ

( นายจักรพันธ์ ประทุมทอง )