

แบบ ปร.6 แผ่นที่ /

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคว้น-บ้านนายโกวิท หมู่ 6
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอบางบาล จังหวัดสุราษฏร์ธานี

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
สำนัก/กอง กองช่าง _____ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร
ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ทำการเกรดเกลี่ยบดอัดแน่นคันทางเดิมให้ได้คันทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 224.00 เมตรหรือได้พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 896.00 ตารางเมตร	669,000.00	
	ทำการลงหินผุเสริมไหล่ทางและพื้นทางบดอัดแน่น ให้ได้พื้นที่ทางกว้าง5.00 เมตรระยะทางยาว 224.00 เมตร โดยใช้หินผุปริมาณไม่น้อยกว่า 200.00 ลบ.ม.		
	ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวนอก-ในและฝังกลบ		
	ทำการฝังท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวและฝังกลบ		
	ทำการลงทรายหยาบรองพื้นทาง บดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร โดยใช้ทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 53.76 ลบ.ม.		
	ทำการเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 224.00 เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 896.00 ตร.ม. ปริมาณคอนกรีต 134.40 ลบ.ม.ทำการลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร บดอัดแน่น		
	รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด		
2	ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้างถนนสายนี้ และได้ยึดถือประมาณ
ราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน


.....ประธานกรรมการ

(นายเชียรชัย มณีโชติ)


.....กรรมการ

(นางกนิษฐา จันทร์โคมท)


.....กรรมการ

(นายจักรพันธ์ ประทุมทอง)