รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายท่าน้ำแห้ง ม.4 ต.คลองไทร เชื่อมวัดหนองบัว ม. 11 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไทร | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | สำนัก/กอง : | กรม :

ประมาณการ โดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ | เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดแต่งรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	10,696.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	267,400.00	267,400.00	
2	งานหินผุเสริมชั้นที่นทางบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	3,465.00	ลบ.ม.	200.00	693,000.00	45.00	155,925.00	848,925.00	
3	งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	2,058.00	ลบ.ม.	703.41	1,447,617.78	89.00	183,162.00	1,630,779.78	
4	งาน Prime Coat .	10,027.50	ตร.ม.	17.52	175,681.80	7.15	71,696.63	247,378.43	
5	งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.05 ม.)	9,893.80	ตร.ม.	199.40	1,972,823.72	14.85	146,922.93	2,119,746.65	
6	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	267.40	ตร.ม.	250.00	66,850.00	20.00	5,348.00	72,198.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีขาว)								
7	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	37.78	ตร.ม.	250.00	9,445.00	20.00	755.60	10,200.60	
	ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง)								
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							5,196,628.46	ยอดยกไป ปร.5