รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาลึก - บ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 135.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 8 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง | แบบเลขที่ : | รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง | สังกัด : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร | กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ | เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดแต่งรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	675.00	ตร.ม.	0.00	0.00	9.00	6,075.00	6,075.00	
2	หินคลุก หนา 0.10 ม.	101.00	ลบ.ม.	600.00	60,600.00	45.00	4,545.00	65,145.00	
3	งาน Prime Coat .	675.00	ตร.ม.	18.41	12,426.75	7.28	4,914.00	17,340.75	
4	งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.05 ม.)	675.00	ตร.ม.	234.00	157,950.00	15.00	10,125.00	168,075.00	
5	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	13.50	ตร.ม.	230.00	3,105.00	20.00	270.00	3,375.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง)								
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							263,010.75	ยอดยกไป ปร.5