รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองเข้ กว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. หมู่ที่ 2 ต.คลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านคลองเข้ ม.2 แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สำนัก/กอง : กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดแต่งรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	940.00	ตร.ม.	0.00	0.00	9.00	8,460.00	8,460.00	
2	งานหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 ม.	141.00	ลบ.ม.	600.00	84,600.00	45.00	6,345.00	90,945.00	
3	งาน Prime Coat .	940.00	ตร.ม.	18.41	17,305.40	7.28	6,843.20	24,148.60	
4	งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.05 ม.)	940.00	ตร.ม.	234.00	219,960.00	15.00	14,100.00	234,060.00	
5	งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร)	23.50	ตร.ม.	230.00	5,405.00	20.00	470.00	5,875.00	
	ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง)								
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							366,488.60	ยอดยกไป ปร.5