รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ 2 - ถนน 41 กว้าง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม. หมู่ที่ 2 ต.คลองไทร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายบ้านคลองเข้ หมู่ที่ 2 - สาย 41 แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สำนัก/กอง : กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเกรดแต่งรื้อพื้นทางเดิมบดอัดแน่น | 940.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 8,460.00 | 8,460.00 | |
| 2 | งานหินคลุกพื้นทาง หนา 0.10 ม. | 141.00 | ลบ.ม. | 600.00 | 84,600.00 | 45.00 | 6,345.00 | 90,945.00 | |
| 3 | งาน Prime Coat . | 940.00 | ตร.ม. | 18.00 | 16,920.00 | 7.00 | 6,580.00 | 23,500.00 | |
| 4 | งานผิวทาง AsphalConcrete(หนา0.05 ม.) | 940.00 | ตร.ม. | 235.00 | 220,900.00 | 15.00 | 14,100.00 | 235,000.00 | |
| 5 | งานตีเส้นจราจร (เส้นแบ่งทิศทางจราจร) | 23.50 | ตร.ม. | 230.00 | 5,405.00 | 20.00 | 470.00 | 5,875.00 | |
| | ใช้สี Themoplastic (สีเหลือง) | | | | | | | | |
| 6 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | | | 366,780.00 | ยอดยกไป ปร.5 |