รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอยตันหยง หมู่ที่ 9 ต.คลองไทร ระยะทาง 950 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ซอยตันหยง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองไทร แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

ฝ่าย/งาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร สำนัก/กอง : กรม :

ประมาณการโดย : นายสมศักดิ์ แสงสุวรรณ เมื่อวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1 "	240.00	ท่อน	64.00	15,360.00	40.00	9,600.00	24,960.00	
2	สามทาง PVC Ø 1"ลด 1/2"	7.00	อัน	15.00	105.00	5.00	35.00	140.00	
3	ข้อต่อ PVC Ø 1 1/2"ลด 1"	1.00	อัน	20.00	20.00	5.00	5.00	25.00	
4	ท่อเกลี็ก Ø 2"	1.00	เส้น	795.00	795.00	120.00	120.00	915.00	
5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1/2 "	1.00	ท่อน	40.00	40.00		0.00	40.00	
6	ฝาอุด PVC Ø 1/2 "	7.00	ฝา	5.00	35.00		0.00	35.00	
7	ฝาอุด PVC Ø 1 "	2.00	ฝา	10.00	20.00		0.00	20.00	
8	สามทาง PVC Ø 1 "	1.00	อัน	15.00	15.00	5.00	5.00	20.00	
9	น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	2.00	กระป๋อง	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง							26,755.00	ยอดยกไป ปร.5